Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
Kel-01 Nebenroute	**Kelsterbach, Waldweg östlich des ehemaligen Ticona-Geländes**	
		Mangel: Wassergebundener Belag schadhaft, Pfützenbildung
		Maßnahmen: Priorität 1: Ausbesserung der Schadstellen Priorität 3: Ausbau des Weges (Konkretisierung der Maßnahmen nach Klärung der Nutzung des ehemaligen Betriebsgeländes)
		Kostenschätzung: Priorität 1: Pflegemaßnahmen Priorität 3: k.A.
		Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach
Kel-02 Nebenroute	**Kelsterbach, Mönchhof-Areal**	
		Mangel: Baustelle, zukünftige Führung der Radroute noch nicht nutzbar; derzeitige Strecke als Umfahrung
		Maßnahmen: Priorität 3:. Herstellung der endgültigen Verbindung im Rahmen der Ausbaumaßnahmen des Mönchhof-Geländes
		Kostenschätzung: k.A.
		Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach
Kel-03 Hauptroute	**Kelsterbach, Rüsselsheimer Straße, Ende B 43 bis Staudenring**	
		Mangel: Keine Radverkehrsanlagen außerorts, nur Seitenstreifen (Mehrzweckspuren)
		Maßnahmen: Priorität 2: Änderung der Fahrbahnaufteilung zugunsten eines Geh-/Radweges
		Kostenschätzung: Länge: ca. 2,7 km Kosten: 311.000 €

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
		Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach
Kel-04 Nebenroute	**Kelsterbach, Wirtschaftsweg von der K152 Okrifteler Straße-Mönchwaldsee**	
 		Mangel: Sperre mit engem Durchlass und Überlappung ohne Umfahrung ***Maßnahmen:*** <u>Sofortmaßnahme:</u> Sperre für Radfahrer durchlässiger gestalten (größerer Abstand ohne Überlappung oder Umfahrungsmöglichkeit herstellen) ***Kostenschätzung:*** Umfahrung: 25 m² Asphaltfläche Kosten: 2.000 € ***Zuständigkeit:*** Stadt Kelsterbach
Kel-05 Nebenroute	**K 152 Kelsterbach, Okrifteler Straße - Flughafen**	
		Mangel: Fahrbahnbenutzung auf der Kreisstraße außerorts ***Maßnahmen:*** <u>Priorität 1:</u> Bau eines Geh-Radweges ***Kostenschätzung:*** Länge: ca. 350 m Kosten: 86.000 €

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
		Zuständigkeit: Kreis Groß-Gerau
Kel-06 Nebenroute	**K 152 Kelsterbach, Okrifteler Straße, Landebahn Nordwest - Feuerwache 4**	
		Mangel: Engstelle auf Brücke über die Schnellbahnstrecke und A 3, Fahrbahnbenutzung mit Seitenwechsel in Richtung S
		Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Brücke verbreitern für Fortführung des Radweges
		Kostenschätzung: Länge der Brücke: ca. 90 m Verbreiterung 3 m Kosten: 1.139.000 €
		Zuständigkeit: Kreis Groß-Gerau/Bund/Stadt Frankfurt
Kel-07 Nebenroute	**Weg am Main, Hafenumfahrung**	
		Mangel: Enge und steile Umfahrung des Hafengeländes
		Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Verbreiterung des Weges und Verlängerung der Rampen
		Kostenschätzung: Radwegbau Länge ca. 500 m Kosten: 123.000 €
		Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach
Kel-08 Nebenroute	**Kelsterbach, Nordende Landebahn Nordwest, Am Südpark**	
		Mangel: Fahrbahnbenutzung mit LKW-Verkehr
		Maßnahmen: <u>Priorität 2:</u> Bau eines Geh-Radweges
		Kostenschätzung: Länge: ca. 150 m Kosten: 37.000 €
		Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach
Kel-09 Nebenroute	**Kelsterbach, Staudenweg - Schlichter Weg**	
		Mangel: Stein auf Weg, gefährliches Hindernis

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
		Maßnahmen: <u>Sofortmaßnahme:</u> Stein entfernen
		Kostenschätzung: Kosten: 300 € Pauschalbetrag
		Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach
Kel-10 Hauptroute	**Kelsterbach, B 43 Mörfelder Straße - Im Taubengrund**	
 		Mangel: Einseitig angelegter Geh-Radweg endet an einem Fußgängerüberweg; bis zum Beginn des beidseitigen Radfahrstreifens Richtung Kelsterbach ist auf ca. 100 m keine Radverkehrsanlage vorhanden
		Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Einführung einer klaren Regelung am Fußgängerüberweg: Markierung einer Radfurt für beide Richtungen rechts und links neben dem Zebrastreifen und Ergänzung von Zeichen 350 (Fußgängerüberweg) durch Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) Verbreiterung der Fahrbahn zur Verlängerung der Radfahrstreifen bis zur Kreuzung; Umbau der Insel zur Querungshilfe für die Fahrt von Süd nach Nord
		Kostenschätzung: Markierung: ca. 70 m, Einfärben: ca. 40 m², 2 x Bordabsenkung auf der Insel, Asphaltfläche: 350 m², Pauschalbetrag für Beschilderung Kosten: 30.000 €
		Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach
Kel-11 Hauptroute	**Kelsterbach, Südliche Ringstraße - Mörfelder Straße**	
		Mangel: Geh-Radweg führt auf Fußgängerüberwege an LSA-geregeltem Knoten
		Maßnahmen: <u>Sofortmaßnahme:</u> Einführung einer klaren Regelung an 2 Fußgängerüberwegen: Markierung von Radfurten neben dem Zebrastreifen und Ergänzung von Zeichen 350 (Fußgängerüberweg) durch Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren)

<table>
<tr><td>Nr.</td><td>Ort</td><td>Mangel
Maßnahmen</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>Kostenschätzung:
Markierung: ca. 25 m, Einfärben: ca. 12 m², 4 Piktogramme, Pauschale für Beschilderung
Kosten: 1.000 €</td></tr>
<tr><td>Zuständigkeit:
Stadt Kelsterbach</td></tr>
<tr><td>Kel-12
Hauptroute</td><td colspan="2">Kelsterbach, Mörfelder Straße - Ortseingang</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"> </td><td>Mangel: Tempo 30 Zone beginnt etwa 250 m hinter der Kreuzung</td></tr>
<tr><td>Maßnahmen:
<u>Sofortmaßnahme:</u>
Beginn der Tempo-30 Zone zur Südlichen Ringstraße um etwa 150 m vorziehen</td></tr>
<tr><td>Kostenschätzung:
Kosten: 300 € Pauschalbetrag</td></tr>
<tr><td>Zuständigkeit:
Stadt Kelsterbach</td></tr>
</table>