

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
Kel-01 Nebenroute	Kelsterbach, Waldweg östlich des ehemaligen Ticono-Geländes	 <p>Mangel: Wassergebundener Belag schadhaft, Pfützenbildung</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Ausbesserung der Schadstellen <u>Priorität 3:</u> Ausbau des Weges (Konkretisierung der Maßnahmen nach Klärung der Nutzung des ehemaligen Betriebsgeländes)</p> <p>Kostenschätzung: <u>Priorität 1:</u> Pflegemaßnahmen <u>Priorität 3:</u> k.A.</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>
Kel-02 Nebenroute	Kelsterbach, Mönchhof-Areal	 <p>Mangel: Baustelle, zukünftige Führung der Radroute noch nicht nutzbar; derzeitige Strecke als Umfahrung</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 3:</u> Herstellung der endgültigen Verbindung im Rahmen der Ausbaumaßnahmen des Mönchhof-Geländes</p> <p>Kostenschätzung: k.A.</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>
Kel-03 Hauptroute	Kelsterbach, Rüsselsheimer Straße, Ende B 43 bis Staudenring	 <p>Mangel: Keine Radverkehrsanlagen außerorts, nur Seitenstreifen (Mehrzweckspuren)</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 2:</u> Änderung der Fahrbahnaufteilung zugunsten eines Geh-/Radweges</p> <p>Kostenschätzung: Länge: ca. 2,7 km Kosten: 311.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
Kel-04 Nebenroute	Kelsterbach, Wirtschaftsweg von der K152 Okrifteler Straße-Mönchwaldsee	<p>Mangel: Sperre mit engem Durchlass und Überlappung ohne Umfahrung</p> <p>Maßnahmen: <u>Sofortmaßnahme:</u> Sperre für Radfahrer durchlässiger gestalten (größerer Abstand ohne Überlappung oder Umfahrmöglichkeit herstellen)</p> <p>Kostenschätzung: Umfahrung: 25 m² Asphaltfläche Kosten: 2.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>
		
		
Kel-05 Nebenroute	K 152 Kelsterbach, Okrifteler Straße - Flughafen	<p>Mangel: Fahrbahnbenutzung auf der Kreisstraße außerorts</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Bau eines Geh-Radweges</p> <p>Kostenschätzung: Länge: ca. 350 m Kosten: 86.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Kreis Groß-Gerau</p>
		
		

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
Kel-06 Nebenroute	K 152 Kelsterbach, Okrifteler Straße, Landebahn Nordwest - Feuerwache 4	 <p>Mangel: Engstelle auf Brücke über die Schnellbahnstrecke und A 3, Fahrbahnbenutzung mit Seitenwechsel in Richtung S</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Brücke verbreitern für Fortführung des Radweges</p> <p>Kostenschätzung: Länge der Brücke: ca. 90 m Verbreiterung 3 m Kosten: 1.139.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Kreis Groß-Gerau/Bund/Stadt Frankfurt</p>
Kel-07 Nebenroute	Weg am Main, Hafenumfahrung	 <p>Mangel: Enge und steile Umfahrung des Hafengeländes</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Verbreiterung des Weges und Verlängerung der Rampen</p> <p>Kostenschätzung: Radwegbau Länge ca. 500 m Kosten: 123.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>
Kel-08 Nebenroute	Kelsterbach, Nordende Landebahn Nordwest, Am Südpark	 <p>Mangel: Fahrbahnbenutzung mit LKW-Verkehr</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 2:</u> Bau eines Geh-Radweges</p> <p>Kostenschätzung: Länge: ca. 150 m Kosten: 37.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
Kel-09 Nebenroute	Kelsterbach, Staudenweg - Schlichter Weg	<p>Mangel: Stein auf Weg, gefährliches Hindernis</p> <p>Maßnahmen: <u>Sofortmaßnahme:</u> Stein entfernen</p> <p>Kostenschätzung: Kosten: 300 € Pauschalbetrag</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>
		
Kel-10 Hauptroute	Kelsterbach, B 43 Mörfelder Straße - Im Taubengrund	<p>Mangel: Einseitig angelegter Geh-Radweg endet an einem Fußgängerüberweg; bis zum Beginn des beidseitigen Radfahrstreifens Richtung Kelsterbach ist auf ca. 100 m keine Radverkehrsanlage vorhanden</p> <p>Maßnahmen: <u>Priorität 1:</u> Einführung einer klaren Regelung am Fußgängerüberweg: Markierung einer Radfurt für beide Richtungen rechts und links neben dem Zebrastreifen und Ergänzung von Zeichen 350 (Fußgängerüberweg) durch Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) Verbreiterung der Fahrbahn zur Verlängerung der Radfahrstreifen bis zur Kreuzung; Umbau der Insel zur Querungshilfe für die Fahrt von Süd nach Nord</p> <p>Kostenschätzung: Markierung: ca. 70 m, Einfärben: ca. 40 m², 2 x Bordabsenkung auf der Insel, Asphaltfläche: 350 m², Pauschalbetrag für Beschilderung Kosten: 30.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>
		
		

Nr.	Ort	Mangel Maßnahmen
Kel-11 Hauptroute	Kelsterbach, Südliche Ringstraße - Mörfelder Straße	 <p>Mangel: Geh-Radweg führt auf Fußgängerüberwege an LSA-geregeltem Knoten</p> <p>Maßnahmen: <u>Sofortmaßnahme:</u> Einführung einer klaren Regelung an 2 Fußgängerüberwegen: Markierung von Radfurten neben dem Zebrastreifen und Ergänzung von Zeichen 350 (Fußgängerüberweg) durch Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren)</p> <p>Kostenschätzung: Markierung: ca. 25 m, Einfärben: ca. 12 m², 4 Piktogramme, Pauschale für Beschilderung Kosten: 1.000 €</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>
Kel-12 Hauptroute	Kelsterbach, Mörfelder Straße - Ortseingang	 <p>Mangel: Tempo 30 Zone beginnt etwa 250 m hinter der Kreuzung</p> <p>Maßnahmen: <u>Sofortmaßnahme:</u> Beginn der Tempo-30 Zone zur Südlichen Ringstraße um etwa 150 m vorziehen</p> <p>Kostenschätzung: Kosten: 300 € Pauschalbetrag</p> <p>Zuständigkeit: Stadt Kelsterbach</p>